

■排水設備工事の標準的な施工順序

① 施工前



指定工事店と工事の内容について十分ご相談ください。

② 地下埋設物調査



水道管、ガス管等の埋設物を事前に調べます。

③ 掘削



掘削したあと、町の施工基準どおりの材料を設置します。

④ 排水管、ます設置、枝管接続



排水管、ますを設置し、台所、風呂、洗面所等の排水出口と接続します。

⑤ 既設便器取壊し・便槽処理



水洗便器にするため既設便器を取壊し、既設の便槽は、土で埋めるか又は、取除きます。

⑥ 水洗トイレ完了



給水管、タンクを取付けて完了。

⑦ 完成



使用開始届を出して、使うことができます。

