

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(メッシュフェンス)						
	メッシュフェンス	H=2000	36.9	m			
	メッシュフェンス両開き扉	W1800	1.0	ヶ所			
	メッシュフェンス	コーナー部	4.0	ヶ所			
	メッシュフェンス	取付費	1.0	式			
	根切り	手掘り 深さ0.5m以内	5.5	m3			
	床付け	手掘り	4.1	m2			
	埋戻し	人力	4.1	m3			
	砕石敷き	再生砕石	0.6	m3			
	コンクリート	Fc=21 S=18	0.6	m3			
	コンクリート打設	人力	0.6	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18 S=18	0.2	m3			
	捨てコンクリート打設	人力	0.2	m3			
	普通合板型枠	基礎部	9.0	m2			
	型枠運搬		9.0	m2			
	異形鉄筋	D10	0.1	t			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	電灯分岐設備						
	電線管	G22 露出	210.0	m			
	電線管	G28 露出	71.9	m			
	電線管	G36 露出	6.4	m			
	電線管	E25 露出	121.0	m			
	電線管	E31 露出	267.0	m			
	電線管	E39 露出	72.8	m			
	電線管	E51 露出	20.0	m			
	電線管	E63 露出	10.0	m			
	電線管	F2-24 露出	45.0	箇所			
	電線管	F2-30 露出	62.0	箇所			
	電線管	F2-38 露出	10.0	箇所			
	電線管	F2-63 露出	6.0	箇所			
	電線管	F2-24WP 露出	26.0	箇所			
	電線管	F2-30WP 露出	13.0	箇所			
	電線管	F2-38WP 露出	1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	メタルモール		1.0	式			
	導入線	管内	417.0	m			
	プルボックス	200×200×100 SS	19.0	個			
	プルボックス	300×300×200 SS	29.0	個			
	プルボックス	200×200×100 SUS:WP	32.0	個			
	ボックス端子		37.0	個			
	ボンディング		1.0	式			
	配管支持ブロック		11.0	個			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C 転がし	31.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 転がし	48.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	452.0	m			