設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	内訳書　環境配慮改修工事　集塵装置付ディスクグラインダー工法：3㎡撤去の施工箇所はどこでしょうか。	11月13日	撤去建具周囲のはつり範囲です。	A-07～10	p25
11月11日	改修特記仕様書4　9.環境配慮改修工事　1.一般事項にてアスベスト粉塵濃度測定を行うこととなっておりますが、各測定箇所での測点数をご指示願います。	11月13日	建具撤去各所について、測定3：2点、測定4：1点、測定6：2点、としてください。	A-04	
11月11日	亀裂補修、コンクリート剥離・露筋補修、タイル・モルタル浮き部、タイル貼替等のこれから調査するものの数量尾については、精算対象と考えてよろしいですか。	11月13日	お見込みのとおりです。		p8、p9～10
11月11日	各部既設タイルの貼替について、内訳書p8の45×95外壁タイルは色合わせで焼き、それ以外の内部タイルは常備品(標準色)の中から選ぶと考えてよろしいですか。	11月13日	お見込みのとおりです。	A-03	p8、p9～10

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	下記の製品について、参考メーカーや参考品番をご指示ください。 ・屋根シート防水 ・ウッドデッキ ・防滑性ビニル床シート(プールサイド用)t2.3、及び防滑性長尺ビニル床シートt2.5 ・塩化ビニルシートt2.0、及び塩化ビニルシート(木目調)t2.0 ・ロールスクリーン、シャワーカーテン ・塗床材 ・メッシュフェンス等 その他、メーカーリストがあれば配付下さい。	11月13日	図面に記載の仕様により適切に選定してください。		
11月11日	プール周り及びその他 各所の飛散防止フィルムは、透明飛散防止フィルムでしょうか。参考メーカー、品番等ご指示願います。	11月13日	透明飛散防止フィルムです。 製品については適切に選定してください。	A-35～37	p19、20
11月11日	飛散防止フィルム貼替について、既設フィルムFL+900までの箇所については新設フィルムもFL+900までと考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。 飛散防止ﾌｨﾙﾑの撤去及び新設の内訳数量の誤りですので、別添差替資料を使用してください。 誤：283㎡　→　正:156㎡	A-35～37	p19、20
11月11日	図面中の照明器具姿図について、更新前後の器具が記載されておりますが、更新後の照明器具及び非常灯、誘導灯のメーカー・型番が記載されていないので、更新後のメーカー・型番、または詳細仕様が確認できる資料をご提示いただけますでしょうか。	11月13日	照明器具に関しては公共型番にて表現できる物は型番を記入しています。 その他については姿図にて各メーカで該当品を選定し見積をしてください。 姿図の参考はパナソニックです。	E-02、13、17、	

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	駐車場内既設街路灯は器具・ケーブルのみ撤去し埋設配管は残置するものと考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-02	
11月11日	エアカーテン(AF-1)の電源供給配線(人感センサー共)は新設とありますが、内訳書(41ページ)に人感センサーの記載がありません。 人感センサーはエアカーテンの付属品とし、電源供給配線のみを見込むと考えてよろしいでしょうか。 本工事に含まれる場合は、仕様・数量をご指示ください。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-08	
11月11日	電気設備図E-08に丸2方出BOXおよびVE28の新設指示がありますが、内訳書に記載がありません。 本工事に含まれる場合は、それぞれの仕様・数量をご指示ください。	11月13日	増設ファンへの配線です。 基本はケーブルラック配線ですが、ラックよりファンへの部分でVE配管が必要となります。 丸2方出ボックスは1個、VE28が2mです。	E-08	
11月11日	太陽光電池パネルは後継メーカーであるパナソニックより更新不可と明記されております。内訳書にはパネルが含まれておりますが別途工事として考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-10	

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	自火報設備の内訳書(51ページ)に記載のベル(1個)について、脱着の記載がありませんが、 現況・改修図面の両方に記号があり、図面注記にも脱着の指示があるため他の感知器と同様に脱着と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。		p51
11月11日	天井吊下型スピーカーは内訳書に『そのまま』と記載されているため本工事対象外と考えてよろしいでしょうか	11月13日	お見込みのとおりです。	E-18	
11月11日	既設のろ過装置および既設ポンプのメーカー名をご教示いただけますでしょうか(機器リストにある、ろ過系統・ポンプの改修・更新につきまして既設流用部分があるため) ・WF-1　25mプール用循環ろ過装置のメーカー ・WF-2　幼児アクアプール用ろ過装置のメーカー ・MP-2c　マッサージポンプ更新に伴い、既存利用MP-2a、2b等	11月13日	WF-1：MS-ＶS AT（ミウラ化学装置） WF-2：MS-ⅢS AT（ミウラ化学装置） WF-3：MSB-0Ⅲ　（ミウラ化学装置） WF-4：MSB-0Ⅰ　（ミウラ化学装置） MP-2a、2b、2c：下記による 型式：40×32FS2G62.2（ﾒｰｶｰ：荏原製作所）	M-21、22	
11月11日	ファンコイルの既設品番をご教示いただけますでしょうか。	11月13日	昭和鉄鋼　DFR-31W2	M	

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面番号	内訳書番号
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
11月11日	休館中の光熱水費は基本使用料以外は受注者負担とありますが、機械設備の試運転調整に係るガス・水道・電気料金、およびプール・受水槽の張水・補給水の費用は見積に含める必要がありますか。	11月13日	ガス・水道・電気料金の基本料金以外および受水槽の張水・補給水の費用については見積に含めてください。	現場説明書 p3-10	
11月11日	撤去する既設配管保温材・パッキン・ダクト・機器(温水ヒーター等)のアスベスト含有調査結果はありますか。含有がある場合の撤去・処分費はどの項目に含めばよろしいですか。	11月13日	設計時の調査においては設備機器及び配管にアスベストの含有は無いと認識しています。 施工時にアスベスト含有の疑いが発生した場合は、分析を行い、適切に処理しすることとし、設計変更の対象とします。		
11月11日	熱交換器HEX-1・三方弁装置について、積算内訳書の温水ヒーター廻りに「熱交換器(CGE廃熱回収昇温系統)HEX-1プレート型409kW」「三方弁装置(HEX-1)100A×80A」が計上されていますが、409kWのHEX-1は25mプール用としてろ過設備(内訳書p79、電動三方弁共)にも計上されており、重複していると思われます。温水ヒーター廻りの熱交換器はM-05のHEX-1-1(CGE廃熱回収用79.0kW)の誤記と考えてよろしいでしょうか。また「三方弁装置(BW-1・3)」は「(BW-1・2)」の誤記と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	内訳書の記載の誤りです。 温水ヒーター廻り改修工事の内訳項目は、別添の差替資料を使用してください。 誤「熱交換器(CGE廃熱回収昇温系統)HEX-1 プレート型409kW」 正「熱交換器HEX-1-1(CGE廃熱回収用79.0kW)」 誤「三方弁装置(HEX-1) 」 正「三方弁装置(HEX-1-1) 」 誤「三方弁装置(BW-1・3) 」 正「三方弁装置(BW-1・2) 」	M-05、21	p56、57

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	加圧給水ポンプユニットの制御盤PWU-1は既設利用で配管の切離し・再接続とありますが、受水槽更新に伴う制御盤(2槽式対応・電極接続)の改修は内訳書に計上がないため、本工事には含まないと考えてよろしいでしょうか。	11月13日	制御盤の改修は不要と考えておりますが、改修が必要となる場合は設計変更の対象とします。	M-12	
11月11日	M-08・M-09の脱着器具明細表にある床排水金具(T5B50・T5AG50）・床上掃除口(100A・65A・50A)の取外し再取付は内訳書に計上がありません。本工事に含まない(建築工事の床仕上げに伴う調整は不要)と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	建築改修工事に伴い取外し再取付が必要な個所は含みます。	M-08、M-09	
11月11日	M-06の手洗器LSE570AP(2台)は内訳書の洗面器15組に含まれていると考えてよろしいでしょうか。また化粧鏡は内訳書に計上がないため、全て建築工事と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	手洗器の内訳についてはお見込みのとおりです。 M-06図の洗面器L270DMの男子女子便所1の数量を示す箇所に〇を追加しましたので、別添差替資料を使用してください。 化粧鏡は建築工事として計上してください。	M-06	p61
11月11日	冷媒の種類について、特記仕様書ではパッケージ方式の冷媒がR32に●、機器表(M-13・M-14)ではGHP室外機がR410Aとなっています。どちらを正としますか。R32の場合、既設冷媒管の再利用可否(肉厚・継手の耐圧)についてもご教示ください。	11月13日	既設冷媒管流用の為、更新用GHP(R410A)を正としてください。 既設冷媒管の再利用可否については選定メーカーに確認してください。	M-02第4章 M-13、14	

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月11日	冷媒管の更新範囲について、「既設冷媒管サイズは納入機器メーカーの基準に不適切なものは更新」とありますが、見積は内訳書の冷媒管数量で計上し、追加更新が必要となった場合は別途精算と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	M-15、16	p70
11月11日	外気処理エアコンの加湿給水について、GHP-6-1・6-2(外気処理エアコン)に気化式加湿器5.6kg/hが付いていますが、加湿用給水配管・排水の記載および内訳書の計上がありません。既設配管に接続のみと考えてよろしいでしょうか。	11月13日	既設配管に接続とします。	M-14	
11月11日	センターリモコン(事務室、1個)の機器費・取付は本工事、制御配線は既設利用(不足時の追加は電気工事)と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。 追加の場合は空配管は電気工事、制御線は機械工事とします。	M-14	
11月11日	ダクト保温の範囲について、内訳書の換気設備に「保温工事1式」がありますが、M-19の注記では「既設ダクトの斜線部分は断熱施工(金網付GW@50)」、特記仕様書では「給排気ダクト保温25mm」となっています。保温の厚さ(25mm/50mm)と範囲(M-19の斜線部分のみか)をご教示ください。	11月13日	斜線部で50mmとします。(機器よりフードまで)	M-02第5章 M-19	p76

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面	内訳書
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	番 号	番 号
11月12日	入札参加申込書類について、(4)積算内訳書は任意様式での提出は可でしょうか。それとも購入品のみでしょうか。	11月13日	積算内訳書は任意様式でも可としていますが、項目漏れや、記入漏れがある場合は書類不備となります。また、販売設計図書の積算内訳書の表紙(入札者の住所又は所在地、商号又は名称、代表者職氏名、押印を要しているもの)は提出が必須となりますので、任意様式で提出する際も、積算内訳書の表紙は必ず添付してください。	公告P1	
11月12日	16.室内空気中の化学物質の濃度測定及び確認について、測定箇所数をご指示ください。	11月13日	居室を対象とし7カ所とします。	A-01	
11月12日	更新する照明器具の詳細が不明です。型番を御指示ください	11月13日	照明器具に関しては公共型番にて表現できる物は型番を記入しています。 その他については姿図にて各メーカで該当品を選定し見積をしてください。 姿図の参考はパナソニックです。	E-13	
11月12日	E-03図の単線結線図にはトランス予備スペースが図示されていますが、E-04の参考姿図にはありません。 予備スペースが必要な場合もう1面必要となり、基礎共に箱体を大きくする必要があります。予備スペースの要否を御指示下さい。	11月13日	現地スペースの関係上予備スペースは無しとします。	E-03・04・23	
11月12日	太陽光パネルは後継品が無いため取替不可とあります。パワーコンディショナ5台の交換のみと考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-10	P40

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面番号	内訳書番号
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
11月12日	太陽光のパワコンの詳細が不明です。既設型番を御教示下さい。また、後継品がない場合は取替不可となります。	11月13日	GSユアサ　型式：LBSL-10-T3C が見積型式です。	E-10	P40
11月12日	ろ過系統・ポンプの改修・更新につきまして、既設流用部分があるため、既設メーカーを教えていただけますでしょうか。	11月13日	ろ過装置：ミウラ化学装置 ポンプ：荏原製作所	M-21～	
11月12日	建物西側植栽・インターロッキングについて(外構範囲)、休館期間外に撤去を行うことは可能でしょうか。	11月13日	協議によることとします。	A-53	P33
11月12日	交通誘導員132人について、工期内の内、開館期間のみ常時1名配置、5か月の閉館期間内は不要と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	閉館期間6か月×22人で132人としています。 開館期間に工事を行う場合は協議によることとし、増員となる場合は設計変更の対象とします。		P84
11月12日	キュービクル・分電盤類は、国交省仕様、指定色と考えてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-01・03・04 E-11・12	
11月12日	誘G、誘H　B級BH形埋込・防水型とありますが、埋込の防水型がないように思われます。 防湿型・防雨型(HACPP兼用)壁直付型(FW42337C)と考えてよろしいでしょうか。 別器具の場合は品番をご教示願います。	11月13日	防噴流型になります。 （パナソニック：JFH21347C）	E-17	

設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080091	公 告 日	令和8年11月2日
工 事 名	稲美町立健康づくり施設大規模改修工事	入 札 日	令和8年11月27日（金）　10時00分 （予定）

質問事項		回答事項		図面番号	内訳書番号
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
11月12日	テレビアンテナマストは既設流用と考えてよろしいでしょうか。撤去・更新の場合は設置場所と仕様をご教示願います。	11月13日	お見込みのとおりです。	E-31	
11月12日	HEX-1熱交換器について、型式：LX-125A-NJ-39　メーカより見積の際に製造番号が必要の旨がありました。番号をご教授願います。	11月13日	製造番号：15-8496 製造年月日：2006.5	M-21	P77
11月12日	MV-12電動バタフライ弁口径125について、図面と内訳書に相違があります。図面を正としてよろしいでしょうか。	11月13日	お見込みのとおりです。	M-28	P81

備考
提示内容により積算し提出願います。