	名　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
	建具ｼｰﾙ PS-2	10×10	259	m			
	建具ｼｰﾙ MS-2	10×10	10	m			
	ｶﾞﾗｽ	FG4	1.1	㎡			
	ｶﾞﾗｽ	FL6	0.5	㎡			
	ｶﾞﾗｽ	TG6	1.4	㎡			
	ｶﾞﾗｽ	FWG6.8	1.6	㎡			
	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ	5×5	2395	m			
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ		156	㎡			
	衝突防止ﾏｰｸ	SUSφ30(両面)	134	か所			
	(撤去)						
	建具ｼｰﾙ撤去	10×10	355	m			
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		82.9	㎡			
	木製建具撤去	扉のみ	3.2	㎡			
	ｱﾙﾐ建具撤去	扉枠共	6.2	㎡			
	鋼製建具撤去	扉枠共	6.1	㎡			
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙはつり		29.8	m			
	ｶﾞﾗｽ撤去		4.6	㎡			
	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 撤去	片面	2387	m			

	名　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ撤去		156	㎡			
	衝突防止ﾏｰｸ撤去	SUSφ30(両面)	134	か所			
	計						

	名　　称	内　　容	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
Ⅰa-1	温水ﾋｰﾀｰ廻り改修工事						
	温水ﾋｰﾀｰ　国土交通省仕様 BW-1、BW-2	鋼板製真空ﾋｰﾀｰ、3回路仕様、屋内設置 ｶﾞｽ焚き　缶発熱量:930kW	2	基			
		ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、他付属品一式共					
	熱交換器（CGE廃熱回収昇温系統）HEX-1-1	ﾌﾟﾚｰﾄ型、交換熱量:79.0ｋW	1	台			
	温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(BW昇温系統) PH-1、PH-2	ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(屋外設置) 32φ×113L/min×15m×0.75kW	2	台			
	温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(BW昇温系統) PH-1-1、PH-2-1	ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(屋内設置) 80φ×934L/min×20m×5.5kW	2	台			
	温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(暖房系統) PH-1-2、PH-2-2	ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(屋内設置) 50φ×370L/min×20m×2.2kW	2	台			
	給湯1次ﾎﾟﾝﾌﾟ(BW給湯系統) PHW-1-1,PHW-2-1	SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(屋内設置) 32φ×100L/min×20m×1.5kW	2	台			
	膨張ﾀﾝｸ(CGE廃熱回収系統) TE-1-1	密閉式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式) ﾀﾝｸ容量:18L	1	基			
	膨張ﾀﾝｸ(給湯系統) TE-1-2	密閉式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式) ﾀﾝｸ容量:800L	1	基			
	膨張ﾀﾝｸ(昇温系統) TE-1-3	密閉式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式) ﾀﾝｸ容量:83L	1	基			
	膨張ﾀﾝｸ(暖房系統) TE-1-4	密閉式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式) ﾀﾝｸ容量:83L	1	基			
	耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HTVP　機械室・便所　20A	5	m			
	耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HTVP　機械室・便所　25A	14	m			
	耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HTVP　機械室・便所　50A	22	m			

	名　　称	内　　容	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
	三方弁装置(BW-1・2)	65A×50A	2	組			
	三方弁装置(BW-1・2)	80A×65A	2	組			
	三方弁装置(HEX-1-1)	100A×80A	1	組			
	ｶﾞｽ可とう管継手	25A　取付費共	2	個			
	機器搬入費		1	式			
	保温工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	機器搬出費		1	式			
	計						